



Bayreuth  
Neues Schloss, Italienischer Bau

Blumenkabinett – Wandvertäfelung und  
Zierrahmen der Gemälde und Spiegel

Untersuchung  
Freilegung  
Konservierung  
Restaurierung  
Rekonstruktion

#### Daten zur Geschichte:

Italienische Bau ab 1759 von Carl von Gontard als alleinstehendes Gebäude südlich des Schlosses errichtet und später durch einen Verbindungstrakt mit dem Neuen Schloss baulich verbunden. Das südwestlich gelegene Blumenkabinett bildet den Abschluss der Folge von Wohn- und Prunkräumen im Italienischen Bau.

#### Bestand:

Breite ca. 3 m, Länge ca. 5 m, Höhe ca. 4 m,

Die hölzerne Wandvertäfelung wurde mehrfach überarbeitet; unter den Übermalungen ist in Teilbereichen die ursprüngliche Fassung mit dem zugehörigen polierten Lacküberzug erhalten, der allerdings stark vergilbt bzw. verbräunt ist.

An den geschnitzten Rahmen ist in großen Bereichen die originale Fassung des 18. Jahrhunderts – zum Teil mit dem ursprünglichen Überzug – erhalten. Teilbereiche sind stark überarbeitet, zum Teil auch erneuert.

#### Auftraggeber:

Staatliches Bauamt Bayreuth  
Wilhelminen Str. 2  
H. Booz

#### Fachbehörde:

Bayerische Schlösserverwaltung, München  
H. Seibert, H. Wolf

#### Aufgabenstellung:

Restauratorische Untersuchung. Wiederherstellen des ursprünglichen Erscheinungsbildes

– bei den Zierrahmen der Gemälde und Spiegel durch Konservierung und Restaurierung der erhaltenen Originalfassung

– bei der Wandvertäfelung durch die Rekonstruktion der Fassung und des polierten Überzuges.

#### Maßnahmen Wandvertäfelung:

Reinigung; Reduzierung der späteren Überfassungen auf einen tragfähigen Grund; Sicherung und Konservierung noch vorhandener Fassung des 18. Jahrhunderts; Neufassung der Oberflächen entsprechend Originalbefund; Auftrag eines Lacküberzuges mit abschließender Politur.

#### Maßnahmen geschnitzte Zierrahmen:

Reinigung, Abnahme von späteren Ergänzungen und Überfassungen, Freilegung übermalter Bereiche, Sicherung und Festigung der Fassung, Retusche von Fehlstellen; Fassungsrekonstruktion in Teilbereichen; Rekonstruktion fehlender Überzüge.

#### Ausführungszeitraum:

2007-2008